

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A.T.1 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων και οροφών, χρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών θυρών και υαλοστασίων και ανακαίνιση των εξωτερικών χρωματισμών των εμφανών επιφανειών σκυροδέματος και των επιχρισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ' αποκοπή) : Δέκα έξι χιλιάδες (16000) €

A.T. 2 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Αποσύνδεση και αποξήλωση με προσοχή όλων των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, στομιών κλιματισμού – αερισμού και πυραυχνευτών, καθαίρεση όλων των υπαρχόντων παλαιών ψευδοροφών μεταλλικών λωρίδων, τοποθέτηση νέων ψευδοροφών πλακών γυψοσανίδας τύπου KNAUF – TILES, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου «led», επανατοποθέτηση των παλαιών στομιών κλιματισμού – αερισμού και των πυραυχνευτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ' αποκοπή) : Έξι χιλιάδες πεντακόσια (6500) €

A.T. 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Αποξήλωση των παλαιών πολυκαρβονικών φύλλων επικάλυψης του στεγάστρου της κεντρικής εισόδου, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και των Εξωτερικών Ιατρείων, καθαρισμός με υδροβολή και χρωματισμός όλων των μεταλλικών στοιχείων του σκελετού του στεγάστρου και τοποθέτηση νέων επίπεδων πετασμάτων (πάνελς) τύπου sandwich, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ' αποκοπή) : Δέκα χιλιάδες (10000) €

A.T. 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ - ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ

Αποξήλωση όλων των παλαιών προστατευτικών λωρίδων τοίχων και τοποθέτηση νέων πλαστικών προστατευτικών λωρίδων και γωνιόκρανων σε όλους τους τοίχους και νέων πλαστικών προστατευτικών φύλλων σε όλα τα θυρόφυλλα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών».

Τεμάχιο 1 (κατ' αποκοπή) : Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8500) €

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Όλες οι κατ' αποκοπή τιμές του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν τις δαπάνες :

- α) για την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,
- β) την εκτέλεση όλων των κύριων εργασιών που περιλαμβάνονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών», και όποιων άλλων δευτερευουσών απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του προς ανάθεση φυσικού αντικείμενου,
- γ) την προσκόμιση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και μηχανημάτων,
- δ) όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και επιβαρύνσεις.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, με την επίβλεψη μηχανικού και όλες οι εργασίες των προαναφερόμενων άρθρων του τιμολογίου θα παραδοθούν πλήρως αποπερατωμένες και σε κανονική λειτουργία.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι α' ποιότητας, με σήμανση CE.

Αγ. Ιωάννης Ρέντης 02 – 08 – 2018
Ο συντάξας

Δημ. Καραγεώργης
Διπλ. Πολ. Μηχανικός