

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ. 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ

Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσεων περιμετρικά του κτιρίου, με τη μέθοδο TAM (Tube a Manchettes Grouting), για τη δημιουργία διαφραγματικού τοίχου. Διάνοιξη επί του εδάφους περιστροφικών οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας, διαμέτρου 86 mm και βάθους μέχρι 4,50 m, προμήθεια και ενσωμάτωση βαλβιδωτών σωλήνων τσιμεντένωσης από PVC, σύνδεση συγκροτήματος τσιμεντενέσεων στις οπές, εισπίεση τσιμεντένματος από τσιμέντο τύπου PORTLAND με 4% προσθήκη μπετονίτη, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή και τη «Γεωτεχνική μελέτη βελτίωσης του υπεδάφους έδρασης του ισογείου του Κ.Υ. Αντισσας» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00-2009. Περιλαμβάνεται η εισκόμιση, χρήση, μεταφορά από θέση σε θέση και αποκόμιση του κατάλληλου γεωτρύπανου και λοιπού εξοπλισμού, η προμήθεια και ενσωμάτωση τσιμέντου, μπετονίτη και λοιπών υλικών και η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των τσιμεντενέσεων.

1α) Τιμή ανά τεμάχιο ολοκληρωμένης τσιμεντένωσης βάθους 4,50 m: Τριακόσια πενήντα (350) €

1β) Τιμή ανά τεμάχιο ολοκληρωμένης τσιμεντένωσης βάθους 3,00 m: Διακόσια πενήντα (250) €

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν τις δαπάνες :

α) για την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών,

β) την εκτέλεση όλων των κύριων εργασιών που περιλαμβάνονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών», και όποιων άλλων δευτερευουσών απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του προς ανάθεση φυσικού αντικείμενου,

γ) την προσκόμιση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και μηχανημάτων,

δ) όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές και επιβαρύνσεις.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ, με την επίβλεψη μηχανικού και όλες οι εργασίες των προαναφερόμενων άρθρων του τιμολογίου θα παραδοθούν πλήρως αποπερατωμένες και σε κανονική λειτουργία.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι α' ποιότητας, με σήμανση CE.

Αγ. Ιωάννης Ρέντης 14 – 05 – 2021
Ο συντάξας

Δημ. Καραγεώργης
Διπλ. Πολ. Μηχανικός